

STUDIO TECNICO PELLEGRINO & PECOLLO ASSOCIATI


PELLEGRINO Arch. Marcellino - PELLEGRINO Geom. Battistino - PECOLLO Geom. Battistino - PELLEGRINO Geom. Luca

Via Antica di Busca n.124 - loc. Roata Rossi - CUNEO - Tel. 0171 689035 Fax 0171 680924 e-mail studiombbl@gmail.com

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI CUNEO



PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO

ai sensi dell'Art. 43 Legge Regionale 5 dicembre 1977 n.56
ambito normativo **APT2.OS4 - COMPARTO 3 - Madonna dell'Olmo**
del vigente P.R.G.C.

SUBCOMPARTO 3/A COMPUTO METRICO AREE 1 - 3 - 4

Disegno tavola

Giugno 2013

Aggiornamenti:

.....

.....

.....

I PROGETTISTI

LA PROPRIETA'

SOCIETA' SEMPLICE AIMAR MENARDI

BRIGONE Giorgio

PAROLA Giuliana

BRIGNONE Giovanni

ISOARDO Agnese

PROG	COD.	DESCRIZIONE DELLE OPERE	DIMENSIONI					TOTALE	quant	PREZZO UN.	IMPORTO
			unità	sup.	lung.	larg.	alt.				
CALCOLO COSTO URBANIZZAZIONE AREA 1											
1		MOVIMENTO TERRA									
1.1	13a	Scotico del terreno									
1.1.1		- Area di circolazione sui lati est e nord della prevista area edificabile		2971			0,30	891,30	mc		
1.1.2		- Area a servizi verso via Antica di Busca sul lato est della prevista area edificabile		262			0,30	78,60	mc		
1.1.3		- Area di circolazione lato ovest della prevista area edificabile		552			0,30	165,60	mc		
1.1.4		- Parcheggi lato nord della prevista area edificabile posti su strada principale di penetrazione dell'ambito		266			0,30	79,80	mc		
1.1.5		- Area spartitraffico strada principale di penetrazione dell'ambito - superficie		130			0,30	39,00	mc		
1.1.6		- Marciapiedi superficie		815			0,30	244,50	mc		
1.1.7		- Area spartitraffico posta a ovest della prevista area edificabile - superficie		62			0,30	18,60	mc		
1.1.8		- Parcheggi lato ovest area della prevista area edificabile		2497			0,30	749,10	mc		
1.1.9		Area ingresso della prevista area edificabile marciapiede dividivi parcheggi - superficie		63			0,30	18,90	mc		
1.1.10		Area ingresso della prevista area edificabile - aree verdi superficie		1053			0,30	315,90	mc		
								2601,30	mc	€ 3,35	€ 8.714,36
1.2	14a	Scavo di sbancamento									
1.2.1		- Area di circolazione sui lati est e nord della prevista area edificabile		2971			0,20	594,20	mc		
1.2.2		- Area a servizi verso via Antica di Busca sul lato est della prevista area edificabile		262			0,20	52,40	mc		
1.2.3		- Area di circolazione lato ovest della prevista area edificabile		552			0,20	110,40	mc		
1.2.4		- Parcheggi lato nord della prevista area edificabile posti su strada principale di penetrazione dell'ambito		266			0,20	53,20	mc		
1.2.5		- Area spartitraffico strada principale di penetrazione dell'ambito - superficie		130			0,20	26,00	mc		
1.2.6		- Marciapiedi superficie		815			0,20	163,00	mc		
1.2.7		- Area spartitraffico posta a ovest della prevista area edificabile - superficie		62			0,20	12,40	mc		
1.2.8		- Parcheggi lato ovest area della prevista area edificabile		2497			0,20	499,40	mc		
1.2.9		Area ingresso della prevista area edificabile marciapiede dividivi parcheggi - superficie		63			0,20	12,60	mc		
1.2.10		Area ingresso della prevista area edificabile - aree verdi superficie		1053			0,20	210,60	mc		
								1734,20	mc	€ 2,32	€ 4.023,34

[illegible]

PROG	COD.	DESCRIZIONE DELLE OPERE	DIMENSIONI					TOTALE	quant	PREZZO UN.	IMPORTO
			unità	sup.	lung.	larg.	alt.				
3.2	24c	Fornitura e posa in opera bordonali in granito									
3.2.1		- Area spartitraffico strada principale di penetrazione dell'ambito - sviluppo bordonali			266,00			266,00	ml		
3.2.2		- Area spartitraffico posta a ovest prevista area edificabile - sviluppo bordonali			125,00			125,00	ml		
3.2.3		- marciapiedi - sviluppo bordonali			368,00			368,00	ml		
3.2.4		- Area ingresso della prevista area edificabile marciapiede dividivi parcheggi - sviluppo bordonali			62,00			62,00	ml		
								821,00	ml	€ 38,40	€ 31.526,40
3.3	17b	Fornitura e posa in misto granulare stabilizzato									
3.3.1		- Area spartitraffico strada principale di penetrazione dell'ambito - superficie		130			0,25	32,50	mc		
3.3.2		- Area spartitraffico posta a ovest prevista area edificabile - superficie		62			0,25	15,50	mc		
3.3.3		- marciapiedi - sviluppo bordonali		787			0,25	196,75	mc		
3.3.4		- Area ingresso della prevista area edificabile marciapiede dividivi parcheggi - superficie		63			0,25	15,75	mc		
								260,50	mc	€ 20,20	€ 5.262,10
3.4	38	Pavimentazione marciapiedi in asfalto									
3.4.1		- Area spartitraffico strada principale di penetrazione dell'ambito - superficie		130				130,00	mq		
3.4.2		- Area spartitraffico posta a ovest prevista area edificabile - superficie		62				62,00	mq		
3.4.3		- marciapiedi - sviluppo bordonali		787				787,00	mq		
3.4.4		- Area ingresso della prevista area edificabile marciapiede dividivi parcheggi - superficie		63				63,00	mq		
								1042,00	mq	€ 9,80	€ 10.211,60
4	CARREGGIATA STRADALE E PARCHEGGI										
4.1	17b	Fondazioni in misto granulare e stabilizzato									
4.1.1		- Area di circolazione sui lati est e nord della prevista area edificabile		2943			0,15	441,45	mc		
4.1.2		- Area a servizi verso via Antica di Busca sul lato est della prevista area edificabile		203			0,15	30,45	mc		
4.1.3		- Area di circolazione lato ovest della prevista area edificabile		552			0,15	82,80	mc		

[illegible]

PROG	COD.	DESCRIZIONE DELLE OPERE	DIMENSIONI					TOTALE	quant	PREZZO UN.	IMPORTO
			unità	sup.	lung.	larg.	alt.				
4.6	63a	Segnaletica orizzontale - Linee di arresto		3				3,00	mq	€ 5,28	€ 15,84
4.7	67a	Segnaletica orizzontale - Scritta STOP	1					1,00	cad	€ 19,34	€ 19,34
4.8	68a	Segnaletica orizzontale - Demarcazione di parcheggio per handicappati	2					2,00	cad	€ 52,75	€ 105,50
5	AREE VERDI										
5.1	19a	Realizzazione trave di fondazione per posa bordonali aree verdi			127,00			127,00	ml	€ 20,40	€ 2.590,80
5.2	24b	Fornitura e posa in opera di bordonale in granito per bordo aiuola			127,00			127,00	ml	€ 32,30	€ 4.102,10
5.3	13a	Fornitura e posa in opera di terreno di coltivo		913			1,00	913,00	mc	€ 13,60	€ 12.416,80
5.4	136	Realizzazione di tappeto erboso		854				854,00	mq	€ 4,55	€ 3.885,70
5.5	163l	messa a dimora di Acero Globoso circ. 16/18 in zolla H. impalco 200/250	5					5,00	cad	€ 180,00	€ 900,00
5.6	163p	messa a dimora di Siepe in Lauro Ceraso in zolletta H. 120/150 cm.	89					89,00	cad	€ 12,00	€ 1.068,00
5.7	15a	Scavo a sezione obbligata compreso il reinterro per portare l'acquedotto pubblico ad alimentare in caso di necessità l'impianto di irrigazione che verrà al momento gestito dalla ditta che utilizza l'area edificabile n. 1			121,65	0,60	0,60	43,79	mc	€ 6,15	€ 269,33
5.8	124b	Tubazioni in ghisa sfroidale con giunto spessore 6 mm DN 80			121,65			121,65	ml	€ 29,70	€ 3.613,01
5.9	142a	FORNITURA E POSA DI POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS CON CHIUSINO CARRABILE dimensioni 40x40 cm	1					1,00	cad	€ 100,00	€ 100,00
5.10	142f	Cameretta dim. 120x120 cm completa in c.a. prefabbricata	1					1,00	cad	€ 732,00	€ 732,00
5.11	134a	Scavo a sezione obbligata per impianti di irrigazione			226,00			226,00	ml	€ 8,10	€ 1.830,60
5.12	139b	Tubazione PE100 AD PN12, 5 SDR 13,6 diametro mm. 25			19,40			19,40	ml	€ 4,35	€ 84,39
5.13	139d	Tubazione PE100 AD PN16, SDR 11 diametro mm. 40			205,50			205,50	ml	€ 5,55	€ 1.140,53
5.14		Irrigatore settore variabile 5004-PC	15					15,00	cad	€ 20,40	€ 306,00
5.15		Irrigatore cerchio intero 5004-FC	6					6,00	cad	€ 20,40	€ 122,40
5.16		Irrigatore statico (solo corpo) cm. 10 1804-R	11					11,00	cad	€ 4,50	€ 49,50
5.17		Presa a staffa plastica x PE 40x3/4	32					32,00	cad	€ 2,90	€ 92,80
5.18		tubo collegamento anello-irrigatore SPX-FLEX	32		0,70			22,40	ml	€ 1,60	€ 35,84
5.19		Gomito C/portagomma 1/2 SBE050	11					11,00	cad	€ 1,20	€ 13,20
5.20	164	Fornitura e posa in opera di lapillo		60			0,2	12,00	mc	€ 120,00	€ 1.440,00

PROG	COD.	DESCRIZIONE DELLE OPERE	DIMENSIONI					TOTALE	quant	PREZZO UN.	IMPORTO
			unità	sup.	lung.	larg.	alt.				
5.21	166	Fornitura e posa di telo		60				60,00	mq	€ 3,50	€ 210,00
5.22		Fornitura e posa in opera di spaccato 40/70 nella parte centrale della rotonda dello spessore di 25 cm. circa		67			0,25	16,75	mc	€ 20,00	€ 335,00
6	ACQUEDOTTO										
6.1	15a	Scavo a sezione obbligata compreso il reinterro									
6.1.1		- scavo su strada di penetrazione			180,00	0,60	0,60	64,80	mc		
6.1.2		- scavo su strada parallela a via Antica di Busca			192,00	0,60	0,60	69,12	mc		
								133,92	mc	€ 6,15	€ 823,61
6.2	123c	Pozzetto di ispezione in cls prefabbricato dimensioni 150x150x180	2					2,00	cad	€ 586,00	€ 1.172,00
6.3	124b	Tubazione in ghisa sferoidale con giunto DN 80									
6.3.1		- scavo su strada di penetrazione			180,00			180,00	ml		
6.3.2		- scavo su strada parallela a via Antica di Busca			192,00			192,00	ml		
								372,00	ml	€ 29,70	€ 11.048,40
6.4	132	Nastro segnalatore			180,00			180,00	ml		
					192,00			192,00	ml		
								372,00	ml	€ 1,10	€ 409,20
6.5	133	Sabbia per ricoprimento tubazioni									
6.5.1		- scavo su strada di penetrazione			180,00	0,60	0,20	21,60	mc		
6.5.2		- scavo su strada parallela a via Antica di Busca			192,00	0,60	0,20	23,04	mc		
								44,64	mc	€ 18,20	€ 812,45
6.6	126c	Saracinesca in ghisa sferoidale DN 80. Ne saranno posizionate 3 per ogni camera di manovra prevista	6					6,00	cad	€ 198,00	€ 1.188,00
6.7	127	Allacciamenti utenze private all'acquedotto	2					2,00	cad	€ 333,00	€ 666,00
7	FOGNATURA										
7.1	121b	Prolunga per pozzetti diametro 1000 h. 66 cm. necessaria a portare i chiusini presenti che risultano essere sotto il piano di campagna al piano sistemato della strada in progetto. I pozzetti si trovano circa 70 cm. sotto l'attuale piano di campagna pari ad 120 cm. sotto il piano finito della strada in progetto. Per ogni pozzetto saranno pertanto necessarie n. 2 prolunghe	6					6,00	cad	€ 110,00	€ 660,00

PROG	COD.	DESCRIZIONE DELLE OPERE	DIMENSIONI					TOTALE	quant	PREZZO UN.	IMPORTO
			unità	sup.	lung.	larg.	alt.				
8		RACCOLTA ACQUE METEORICHE STRADALI									
8.1	15a	Scavo a sezione obbligata per posizionamento tubazione			852,00	0,35	0,60	178,92	mc	€ 6,15	€ 1.100,36
8.2	56a	Tubo in pvc rigido diametro esterno 200 mm per raccolta acque			852,00			852,00	ml	€ 17,66	€ 15.046,32
8.3	55a	Caditoia stradale realizzata con pozzetto in cls	32					32,00	cad	€ 57,00	€ 1.824,00
8.4	59c	Telaio e griglia in ghisa sferoidale per caditoia	32					32,00	cad	€ 87,90	€ 2.812,80
8.5	61	Fornitura e posa in opera di pozzo disperdente per acque meteoriche stradali	2					2,00	cad	€ 1.182,00	€ 2.364,00
8.6											
9		ILLUMINAZIONE PUBBLICA									
9.1	IP26	Scavo a sezione obbligata			618,00			618,00	ml	€ 8,00	€ 4.944,00
9.2	IP01	Cavidotto diam. 110 mm			618,00			618,00	ml	€ 3,60	€ 2.224,80
9.3	IP02	Massello in calcestruzzo a protezione del cavidotto			618,00			618,00	ml	€ 3,00	€ 1.854,00
9.4	IP03	Basamento per palo dimensioni 1,00x1,00x1,00	17					17,00	cad	€ 240,00	€ 4.080,00
9.5	IP04	Fornitura e posa in opera di pozzetto stradale. "ILLUMINAZIONE PUBBLICA - COMUNE DI CUNEO	18					18,00	cad	€ 95,00	€ 1.710,00
9.6	IP05	Fornitura e posa in opera di armatura stradale lampada 70 w na a.p. tubolare alta resa	17					17,00	cad	€ 225,00	€ 3.825,00
9.7	IP06	Fornitura e posa in opera di armatura stradale lampada 150 w na a.p. tubolare alta resa	1					1,00	cad	€ 250,00	€ 250,00
9.8	IP07	Fornitura e posa in opera in basamento predisposto, di palo da lamiera di acciaio zincato altezza complessiva m. 9 diam. base mm. 148 18+8	16					16,00	cad	€ 345,00	€ 5.520,00
9.9	IP08	Fornitura e posa in opera in basamento predisposto, di palo da lamiera di acciaio zincato altezza complessiva m. 10 diam. base mm. 158	1					1,00	cad	€ 380,00	€ 380,00
9.10	IP09	Fornitura e posa in opera di attacco a Pppa	7					7,00	cad	€ 288,00	€ 2.016,00
9.11	IP10	Fornitura e posa in opera di sbraccio	4					4,00	cad	€ 75,00	€ 300,00
9.12	IP11	fasciatura autoestinguente	17					17,00	cad	€ 46,00	€ 782,00
9.13	IP12	Verniciatura pali	17	3,2				54,40	mq	€ 18,00	€ 979,20
9.14	IP13	Tubo corrugato per canalizzazione linee elettriche Diametro esterno 25 mm. 30*2*2.00	18		4,00			72,00	ml	€ 2,50	€ 180,00
9.15	IP14	Centralino da parete con capacità fino a 54 moduli	1					1,00	cad	€ 110,00	€ 110,00
9.16	IP15	Armadio stradale dimensioni 515x550x375	2					2,00	cad	€ 450,00	€ 900,00
9.17	IP16	Zoccolo componibile in vetroresina dimensioni mm. 515x375x365	1					1,00	cad	€ 125,00	€ 125,00

[illegible]

PROG	COD.	DESCRIZIONE DELLE OPERE	DIMENSIONI					TOTALE	quant	PREZZO UN.	IMPORTO
			unità	sup.	lung.	larg.	alt.				
2		MURETTI DI RECINZIONE									
2.1	15a	Scavo a sezione obbligata			38,00	1,10	0,50	20,90	mc	€ 6,15	€ 128,54
2.2	44b	Conglomerato cementizio per magrone (non armato)			38,00	1,00	0,10	3,80	mc	€ 83,10	€ 315,78
2.3	48a	Casserature per fondazioni	2		38,00		0,30	22,80	mq	€ 25,00	€ 570,00
2.4	49	Acciaio in barre (in ragione di 30 Kg/mc)	50		28,00	0,80	0,30	336,00	kg	€ 1,30	€ 436,80
2.5	45a	Calcestruzzo per fondazioni			38,00	0,80	0,30	9,12	mc	€ 103,00	€ 939,36
2.6	48b	Casserature per strutture in elevazione			38,00		0,55	20,90	mq	€ 25,70	€ 537,13
2.7	49	Acciaio in barre (in ragione di 40 Kg/mc)	40		38,00	0,25	0,55	209,00	kg	€ 1,30	€ 271,70
2.8	45a	Calcestruzzo per opere in elevazione			38,00	0,25	0,55	5,23	mc	€ 103,00	€ 538,18
3		REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI									
3.1	19a	Realizzazione trave di fondazione			101,00			101,00	ml	€ 20,40	€ 2.060,40
3.2	24c	Fornitura e posa in opera bordonali in granito			101,00			101,00	ml	€ 38,40	€ 3.878,40
3.3	17b	Fornitura e posa in misto granulare stabilizzato		96			0,25	24,00	mc	€ 20,20	€ 484,80
3.4	38	Pavimentazione marciapiedi in asfalto		96				96	mq	€ 9,80	€ 940,80
4		CARREGGIATA STRADALE E PARCHEGGI									
4.1	17b	Fondazioni in misto granulare e stabilizzato									
4.1.1		- aree di circolazione verso via comparto n. 2		359			0,15	53,85	mc		
4.1.2		- Parcheggio posto sul lato ovest del lotto edificabile		1213			0,15	181,95	mc		
								235,80	mc	€ 20,20	€ 4.763,16
4.2	39	Pavimentazione stradale tipo strato di collegamento (binder) per uno spessore pari ad 8 cm.									
4.2.1		- aree di circolazione verso via comparto n. 2		359			8,00	2872,00	mqx cm		
4.2.2		- Parcheggio posto sul lato ovest del lotto edificabile (calcolato per uno spessore di 10 cm.)		1213			10,00	12130,00	mqx cm		
								15002,00	mqx cm	€ 1,20	€ 18.002,40
4.3	40	Pavimentazione stradale tipo strato d'usura per uno spessore pari a 4 cm.									
4.3.1		- aree di circolazione verso via comparto n. 2		359			4,00	1436,00	mqx cm		
4.3.2		- Parcheggio posto sul lato ovest del lotto edificabile						0,00	mqx cm		
								1436,00	mqx cm	€ 1,30	€ 1.866,80

PROG	COD.	DESCRIZIONE DELLE OPERE	DIMENSIONI					TOTALE	quant	PREZZO UN.	IMPORTO
			unità	sup.	lung.	larg.	alt.				
4.4	65	Segnaletica orizzontale - tracciamento parcheggi (Largh. 12 cm.)			563,00			162,00	ml	€ 0,73	€ 118,26
4.5	63a	Segnaletica orizzontale - Linee di arresto		3				3,00	mq	€ 5,28	€ 15,84
4.6	67a	Segnaletica orizzontale - Scritta STOP	1					1,00	cad	€ 19,34	€ 19,34
5	RACCOLTA ACQUE METEORICHE STRADALI										
5.1	15a	Scavo a sezione obbligata per posizionamento tubazione			130,00	0,35	0,60	27,30	mc	€ 6,15	€ 167,90
5.2	56a	Tubo in pvc rigido diametro esterno 200 mm per raccolta acque			130,00			130,00	ml	€ 17,66	€ 2.295,80
5.3	55a	Caditoia stradale realizzata con pozzetto in cls	7					7,00	cad	€ 57,00	€ 399,00
5.4	59c	Telaio e griglia in ghisa sferoidale per caditoia	7					7,00	cad	€ 87,90	€ 615,30
5.5	61	Fornitura e posa in opera di pozzo disperdente per acque meteoriche stradali	1					1,00	cad	€ 1.182,00	€ 1.182,00
6	AREE VERDI										
6.1	19a	Realizzazione trave di fondazione per posa bordonali aree verdi			53,00			53,00	ml	€ 20,40	€ 1.081,20
6.2	24b	Fornitura e posa in opera di bordonale in granito per bordo aiuola			53,00			53,00	ml	€ 32,30	€ 1.711,90
6.3	13a	Fornitura e posa in opera di terreno di coltivo		828			1,00	828,00	mc	€ 13,60	€ 11.260,80
6.4	136	Realizzazione di tappeto erboso		828				828,00	mq	€ 4,55	€ 3.767,40
6.5	163l	messa a dimora di Acero Globoso circ. 16/18 in zolla H. impalco 200/250	9					9,00	cad	€ 180,00	€ 1.620,00
6.6	15a	Scavo a sezione obbligata compreso il reinterro per portare l'acquedotto pubblico ad alimentare in caso di necessità l'impianto di irrigazione che verrà al momento gestito dalla ditta che utilizza l'area edificabile n. 1			56,45	0,60	0,60	20,32	mc	€ 6,15	€ 124,98
6.7	124b	Tubazioni in ghisa sfroidale con giunto spessore 6 mm DN 80			56,45			56,45	ml	€ 29,70	€ 1.676,57
6.8	142a	FORNITURA E POSA DI POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS CON CHIUSINO CARRABILE dimensioni 40x40 cm	1					1,00	cad	€ 100,00	€ 100,00
6.9	134a	Scavo a sezione obbligata per impianti di irrigazione			215,00			215,00	ml	€ 8,10	€ 1.741,50
6.10	139b	Tubazione PE100 AD PN12, 5 SDR 13,6 diametro mm. 25			18,20			18,20	ml	€ 4,35	€ 79,17
6.11	139d	Tubazione PE100 AD PN16, SDR 11 diametro mm. 40			197,00			197,00	ml	€ 5,55	€ 1.093,35

[illegible]

[illegible]

PROG	COD.	DESCRIZIONE DELLE OPERE	DIMENSIONI					TOTALE	quant	PREZZO UN.	IMPORTO
			unità	sup.	lung.	larg.	alt.				
5.1	15a	Scavo a sezione obbligata compreso il reinterro			60,00	0,60	0,60	21,60	mc	€ 6,15	€ 132,84
5.2	124b	Tubazione in ghisa sferoidale con giunto DN 80			60,00			60,00	ml	€ 29,70	€ 1.782,00
5.3	132	Nastro segnalatore			60,00			60,00	ml	€ 1,10	€ 66,00
5.4	133	Sabbia per ricoprimento tubazioni			60,00	0,60	0,20	7,20	mc	€ 18,20	€ 131,04
5.5	130	Idrante tipo sottosuolo	1					1,00	cad	€ 483,00	€ 483,00
6	FOGNATURA										
6.1	15a	Scavo a sezione obbligata per posizionamento tubazione			68,00	2,00	3,00	408,00	mc	€ 6,15	€ 2.509,20
6.2	111d	Tubazioni polipropilene (PP) triplo strato SN 12			68,00			68,00	ml	€ 74,20	€ 5.045,60
6.3	18c	Fornitura e posa in opera di ghiaia fine tipo pisello			68,00	2,00	0,20	27,20	mc	€ 17,80	€ 484,16
6.4	116c	Pozzetti monolitici diametro 1000 mm condotte fino a diametro 350 mm. Con h 1850 mm	1					1,00	cad	€ 894,00	€ 894,00
6.5	121b	Prolunga per pozzetti diametro 1000 h. 66 cm. necessaria a portare i chiusini presenti che risultano essere sotto il piano di campagna al piano sistemato della strada in progetto. I pozzetti si trovano circa 70 cm. sotto l'attuale piano di campagna pari ad 120 cm. sotto il piano finito della strada in progetto. Per ogni pozzetto saranno pertanto necessarie n. 2 prolunghe	8					8,00	cad	€ 110,00	€ 880,00
6.6	121b	Prolunga per pozzetti diametro 1000 h. 66 cm. necessaria a portare i pozzetti al piano sistemato della strada in progetto. Per ogni pozzetto saranno necessarie n. 2 prolunghe	2					2,00	cad	€ 110,00	€ 220,00
6.7	54f	Chiusino in ghisa sferoidale dimensioni esterne 70x70 D400	1					1,00	cad	€ 179,00	€ 179,00
7	ILLUMINAZIONE PUBBLICA										
7.1	IP26	Scavo a sezione obbligata			93,00			93,00	ml	€ 8,00	€ 744,00
7.2	IP01	Cavidotto diam. 110 mm			93,00			93,00	ml	€ 3,60	€ 334,80
7.3	IP02	Massello in calcestruzzo a protezione del cavidotto			93,00			93,00	ml	€ 3,00	€ 279,00
7.4	IP03	Basamento per palo dimensioni 1,00x1,00x1,00	3					3,00	cad	€ 240,00	€ 720,00
7.5	IP04	Fornitura e posa in opera di pozzetto stradale. "ILLUMINAZIONE PUBBLICA - COMUNE DI CUNEO	3					3,00	cad	€ 95,00	€ 285,00
7.6	IP06	Fornitura e posa in opera di armatura stradale lampada 150 w na a.p. tubolare alta resa	3					3,00	cad	€ 250,00	€ 750,00

[illegible]