

STUDIO TECNICO PELLEGRINO & PECOLLO ASSOCIATI


PELLEGRINO Arch. Marcellino - PELLEGRINO Geom. Battistino - PECOLLO Geom. Battistino - PELLEGRINO Geom. Luca

Via Antica di Busca n.124 - loc. Roata Rossi - CUNEO - Tel. 0171 689035 Fax 0171 680924 e-mail studiombbl@gmail.com

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI CUNEO



PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO

ai sensi dell'Art. 43 Legge Regionale 5 dicembre 1977 n.56
ambito normativo **APT2.OS4 - COMPARTO 3 - Madonna dell'Olmo**
del vigente P.R.G.C.

SUBCOMPARTO 3/A e SUBCOMPARTO 3/B COMPUTO METRICO OPERE CONGIUNTE

Disegno tavola

Giugno 2013

Aggiornamenti:

.....

.....

.....

I PROGETTISTI

LA PROPRIETA'

SOCIETA' SEMPLICE AIMAR MENARDI

BRIGONE Giorgio

PAROLA Giuliana

BRIGNONE Giovanni

ISOARDO Agnese

PROG	COD.	DESCRIZIONE DELLE OPERE	DIMENSIONI					TOTALE	quant	PREZZO UN.	IMPORTO
			unità	sup.	lung.	larg.	alt.				
CALCOLO COSTO URBANIZZAZIONE OPERE CONGIUNTE											
1	REALIZZAZIONE DI ACCESSO AL PEC										
1.1		Scavo a sezione obbligata per posizionamento tubazione e rimozione tubazione esistente della larghezza di circa 6 mt. E realizzata con tubazione autoportante del diametro da 60/80 cm.			12,00	1,50	1,20	21,60	mc	€ 15,00	€ 324,00
1.2	106e	Tubazione di cemento autoportante del diametro interno di cm. 80			12,00			12,00	ml	€ 87,60	€ 1.051,20
1.3		riempimento e rinfiando in cls gettato senza armatura fino al piano dell'asfalto			12,00	1,00	1,00	12,00	cad	€ 526,00	€ 6.312,00
1.4	39	Pavimentazione stradale tipo strato di collegamento (binder) per uno spessore pari ad 8 cm.		18			8,00	144,00	mqx cm	€ 1,20	€ 172,80
1.5	40	Pavimentazione stradale tipo strato d'usura per uno spessore pari a 4 cm.		18			4,00	72,00	mqx cm	€ 1,30	€ 93,60
2	INTUBAZIONE CANALE										
	è conteggiato sia il tratto di canale che si trova all'interno dell'area 5 che il tratto che si trova all'esterno dell'area di PEC necessario a collegare il nuovo canale con il canale principale esistente										
2.1	15a	Scavo a sezione obbligata per posizionamento tubazione			119,00	0,80	0,80	76,16	mc	€ 6,15	€ 468,38
2.2	106e	Tubazione di cemento autoportante del diametro interno di cm. 80			119,00			119,00	ml	€ 87,60	€ 10.424,40
2.3	123b	Pozzetto d'ispezione in cls prefabbricato dimensioni 1,20x1,20x1,50	5					5,00	cad	€ 526,00	€ 2.630,00
3	REALIZZAZIONE CANALE DI SCOLO										
	Collegamento al canale che verrà intubato dal campo (in prossimità della rotonda)										
3.1	15a	Scavo a sezione obbligata per posizionamento tubazione			30,00	0,80	0,80	19,20	mc	€ 6,15	€ 118,08
3.2	106e	Tubazione di cemento autoportante del diametro interno di cm. 80			30,00			30,00	ml	€ 87,60	€ 2.628,00
						TOTALE				€ 24.222,46	